

# 令和3年度宮城県水防計画（案）変更の概要

## 1 水位周知河川の基準水位の見直し (P 157～158)

○経緯

内川、雉子尾川及び出来川の3河川については、東日本台風を踏まえ、水位上昇量を見直し、実際の洪水の現象に近い水位設定へ見直しを行ったもの。また、二迫川については、危険箇所の改修に伴い、河川砂防技術基準に基づいた水位設定へ見直しを行ったもの。


観測局		二迫川		出来川		内川		雉子尾川	
		新橋観測所	名鱧観測所	笹館橋観測所	内川観測所	山居観測所			
氾濫危険水位	変更後	2.80	4.80 ↑	3.00 ↑	6.20 ↑	3.60 ↑			
	変更前	2.80	4.70	2.80	5.30	2.80			
避難判断水位	変更後	2.20	4.70 ↑	2.90 ↑	5.70 ↑	3.30 ↑			
	変更前	2.20	4.50	2.60	4.20	2.00			
氾濫注意水位	変更後	2.10 ↑	2.90	2.50	4.10	1.90			
	変更前	1.95	2.90	2.50	4.10	1.90			
水防団待機水位	変更後	2.00 ↑	1.80	2.30	4.00	1.80			
	変更前	1.70	1.80	2.30	4.00	1.80			

### ① 北上川水系二迫川

### ② 北上川水系出来川

### ③ 阿武隈川水系雉子尾川

### ④ 阿武隈川水系内川



水位周知河川・水防警報河川の基準水位見直し河川

- ① 二迫川（栗原市鶯沢大橋～迫川合流点）
- ② 出来川（美里町北浦新前田 前田橋～美里町南小牛田信 石巻線（美里町南小牛田信 石巻線～江合川合流点）
- ③ 雉子尾川（丸森町大内岩城 岩城上橋～阿武隈川合流点）
- ④ 内川（丸森町石羽 馬越道大橋～阿武隈川合流点）

## 2 その他

- 重要水防箇所の見直し（P 15～65）
- 気象予報・警報の基準等の改正（P 112～125）
- 水防団員の数（P 78）
- 水こう門等一覧表（P 68～75） など