改定版(令和7年)										現行版(令和6年)										改定理由
撮影箇所一覧表(出来形管理)										撮影箇所一覧表(出来形管理)										
【第3編 土木工事共通編】										【第3編 土木工事共通編】										
編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]								撮影項目	撮影頻度[時期]				
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4	1	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1施工箇所1回 [打込後]		3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4		既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1施工箇所1回 [打込後]				
						根入長	1施工箇所1回 [打込前]								根入長	1施工箇所1回 [打込前]				
						数量	全数量 [打込後]								数量	全数量 [打込後]				
						杭頭処理状況	1施工箇所1回 [処理前、中、後]								杭頭処理状況	1施工箇所1回 [処理前、中、後]				
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4	2	既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)	偏心量(鋼管杭・掘削心)	1施工箇所1回 [打込後]		3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4		既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)						
						根入長(鋼管杭、ロッド)	1施工箇所1回 [打込前]													
						数量、杭径(ソイルセメント柱径)	全数量 杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後													
						杭頭処理状況	1施工箇所1回 [処理前、中、後]													
3 土木工事共通編	2 一般施工	7 地盤改良工	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所1回 [打込後]		3 土木工事共通編	2 一般施工	7 地盤改良工	9	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所1回 [打込後]				
						深度	1施工箇所1回 [打込前後]								深度	1施工箇所1回 [打込前後]				
							ただし、(スラリー攪拌工)において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編 固結工(スラリー攪拌工)・パーチカルドレーン 編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。									ただし、(スラリー攪拌工)において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)第8編 固結工(スラリー攪拌工)・パーチカルドレーン 編」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形管理に関わる写真管理項目を省略できる。				