

仙台塩釜港湾事務所から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和8年度工事事務所事故防止対策実施計画」を策定しております。令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、仙台塩釜港湾事務所では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

労働災害について

- ・ **事故件数（軽微な事故を含む）、「0件」**を目標とします。

公衆災害について

- ・ **「0件」**を目標とする。

具体的な取組

- 当所における**全て工事について、監督職員とともに現場安全点検及び下請点検**を行う。
- 「墜落、転落」、「挟まれ、巻き込まれ」などの事故が発生していることから、適切な墜落防止措置の実施に加え、足場や安全帯の確実な点検、作業手順書の作成及びKY活動等における周知の徹底について安全パトロール等を通じて指導します。
- 夏期に**施工中の工事について、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順の作成」、「関係者への周知」**が適切に行われているか現場安全点検時に確認する。

直近の事故事例

発生日時：令和8年1月7日（水）午前5：00頃


事故の型：挟まれ、巻き込まれ

被災状況：左親指 打撲及び裂傷 不休災害

事故状況： 夜間舗装が完了し、機械整備及び片付け作業中に、外していたアスファルトフィニッシャーのスクリーン部に取り付け合材こぼれ防止ボードを、格納しているフィニッシャーホッパーより取り外そうとした際、ストッパー部分の金具とこぼれ防止ボードに左親指を挟み打撲したものの。

事故原因：① こぼれ止めの板が寒くて、ホッパーに固着していた。

② 作業終了後、フィニッシャー周りに照明がなく、照度が低く視界が悪かった。



各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa8nenjikoboushitaishaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html」

QRコード

