機械設備改修工事特記仕様書【令和７年４月版】

Ⅰ．工事概要

１．工事名称

２．工事場所

３．建物概要

建物名称	構造	階数	延床面積(㎡)	建築面積(㎡)	消防法施行令別表第一による用途区分	備考

４．工事種目（◯印のついたものを適用する。）

工事種目＼建設別及び屋外	工事種別						屋外
・空気調和設備							
・換気設備							
・排煙設備							
・自動制御設備							
・衛生器具設備							
・給水設備							
・排水設備							
・給湯設備							
・消火設備							
・厨房機器設備							
・ガス設備							
・さく井設備							
・浄化槽設備							
・昇降機設備							
・その他工事							

５．指定部分　※なし　・あり　（工期：令和　年　月　日）（対象部分：　）

６．概成工期　※なし　・あり　（工事工期より　日前）

７．設備概要（◯印のついたものは、主要方式を示す）

方式	設備概要	
空気調和方式等	・室内調和	・全空気方式　・ファンコイルユニット，ダクト併用方式　・パッケージ方式
	・温風暖房	・全空気方式　・ファンコンベクター，ダクト併用方式
	・直接暖房	・温水暖房　・
自動制御方式	・電気式　・電子式　・デジタル式　・空気式　・中央監視制御	
給水方式	・水道直結方式　・高置タンク方式　・タンクレスブースター方式　・	
排水方式	建物内の汚水及び雑排水（・分流式　・合流式） 建物外の汚水及び雑排水（・分流式　・合流式） 放流先　汚水（・下水道直放流　・浄化槽） 雑排水（・下水道直放流　・浄化槽　・側溝　・別途桝）	
給湯方式	・局所式　・中央式	
消火設備方式	・屋内消火栓（・湿式　・乾式）　・連結送水管　・屋外消火栓 ・スプリンクラー（・湿式　・乾式）　・不活性ガス消火　・泡消化 ・粉末消火　・連結散水　・フード等用開放自動消火　・消火器	
ガス設備方式	・都市ガス　種別（　）　kJ／m3（N）（供給圧力　Pa）　・液化石油ガス	

Ⅱ．特記仕様書

１．一般事項

（１）特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編、令和４年版）、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編、令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）、同部設備・環境課監修の「公共建築設備工事標準図（機械設備編、令和４年版）」（以下「標準図」という。）による。

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。なお、電気設備工事の工事仕様書は（　／　）図、建築工事の工事仕様書は（　／　）図による。

２．特記事項

（１）項目は番号に◯印のついたものを適用する。

（２）特記事項は、◯印のついたものを適用する。◯印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
◯印と※印の付いた場合は、共に適用するものとする。

章	項目	特記事項
一般共通事項	１．適用基準等	◯ 建設工事執行規則（昭和３９年３月宮城県規則第９号） ◯ 営城県建設工事元請・下請適正化要綱（最新版） ◯ 営城工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房庁営繕部監修　令和５年版） 及び工事写真撮影ガイドブック＜機械設備工事編＞　（国土交通省大臣官房庁営繕部監修　令和５年版）
	２．機材等	※　本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの、またはこれらと同等のものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 ※　本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては、「県共施設のシックハウスマニュアル」に留意し、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。 ※　使用する材料のホルムアルデヒド区分は、日本産業規格及び日本農林規格のＦ☆☆☆☆規格品、壁装材料協会規格適合品または同等品、化学物質等製品安全データシート等にホルマリン不使用が明示されたものとする。 　本工事等手形に機器製作図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
	３．機材の品質・性能証明	また、設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関等が発行する資料等の写しを監督職員に提出して、承諾を受ける。なお、標準仕様書に規定される製作図、試験成績表等を含む。
	４．保険	本工事著手前に工事目的及び工事材料等を、本工事完了後引渡し期日まで、火災保険及びその他の保険に付し、写しを監督職員に提出のこと。
	５．雇用	本工事は、公共職業安定所の紹介する者の雇い入れに努めること。
	６．施工計画書および施工図等	工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監督職員に提出する。 工事の施工に先立ち、工種別施工要領書および施工図等を作成し、監督職員の承諾を受ける。 また、県が実施する「公共事業環境マネジメントシステム」の対象工事においては、環境配慮計画（実施）書を作成し、監督職員に提出する。
	７．工事実績情報の登録（ＣＯＲＩＮＳ）	請負額が５００万円以上の場合は、工事実績情報を登録する。 受注時、変更時及び完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け、登録手続きを行い、工事カルテの受領証を監督職員に提出のこと。
	８．手続	工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。 なお、当該手続きに係わる費用は、受注者の負担とする。
	９．事故報告	施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。
	10．電気保安技術者	※　配置する　・　配置しない
	11．技能士の適用	本工事に下記の当該職種別技能士（・１級　・２級）を適用させる。（資格証の写しを提出する） ・配管（配管工事）　・建築板金（ダクト製作及び取付け）　・熱絶縁施工（保温工事） ・冷凍空気調和機器施工（チリングユニット、パッケージ形空気調和機の据付及び調整）
	12．足場等	・別契約の関係調負者が定置したものは無償で使用できる。　・本工事で設置 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成２１年４月改訂）」によるものとし、二段手すり及び桁木の機能を有するものでなければならない。
	13．監督職員事務所	※　設けない　・設ける（　号・・・建築工事仕様書）
	14．工事用電力，水，その他	本工事に必要な工事用電力，水，及び諸手続等の費用はすべて引渡まで受注者の負担とする。
	15．工事用仮設物	構内に作ることが　※できる　・できない
	16．残土処理	・構外搬出　※　構内指示の場所に敷き均し　・　構内指示の場所にたい積 建設発生土を場外へ搬出する場合　１建設発生土現場管理者（複数可）を選任し、施工計画書に記載し、提出する。 ２ダンプトラック等管理表を、工事着手前に監督員に提出する。　３建設発生土搬出等管理表を、搬出を行う日毎に作成し、１週間毎の集計表を監督職員に提出する。　４建設発生土は受入地において、搬出先土量を伝票により管理するとともに、搬出先の土量を確認する。
	17．発生材の処理	（１）建設リサイクル法の規定に基づく通知義務等の該当　・なし　・あり（　）
		（２）冷媒回収責任者（・本工事　・別途工事）
		冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の回収を含む）を行い、監督職員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券の写しを提出する。
		（３）引渡しを要するもの　※なし　・あり（　）
		（４）廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令を遵守し、場外搬出の上、適切に処分する。
		（ア）特別管理産業廃棄物 ※　なし　・あり　（　）
		（イ）特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う施設 ・コンクリート　（　） ・コンクリート及び鉄から成る建設資材（　） ・木　材　（　） ・アスファルトコンクリート　（　）
		（ウ）その他発生材の処分を行う施設 ・コンクリートガラ等の安定型の産業廃棄物（　） ・木くず等の管理型の産業廃棄物　（　）
		※アスベストについては、労働安全衛生法（石綿障害予防規則）・廃棄物処理法等に則り、事前調査を実施し、調査結果を整理のうえ、監督職員へ報告すること 建設リサイクル法 ・対象工事 落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、契約担当者等に説明書を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。 ・対象外工事
	18．総合試運転調整等	※　本工事において下記の項目の総合試運転調整等を行い、報告書を提出する。　・別途 総合試運転調整等の項目 ・風量調整　・水量調整　・室内外空気の温湿度測定 ・室内気流及びじんあいの測定　・騒音の測定　・初期運転状態の記録 ・末端水栓の水質測定　・浄化槽放流水質の測定 ・機器の絶縁抵抗の測定　・水圧調整 測定箇所は、監督職員の指示による。
	19．容量等の表示	（１）機器類の能力，容量等は指示された数値以上とする。 （２）電動機出力，燃料消費量及び圧力損失は，原則として表示された数値以下とする。
	20．耐震措置	機器，配管，ダクト等は耐震を考慮し堅固に据え付け，取付け又は支持を行う。 耐震措置の計算及び施工方法は，次に掲げる事項以外すべて建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立法人建築研究所監修２０１４年版）による。

設置場所	設計用標準水平震度（Ｋｓ）			
	特定の施設		一般の施設	
	重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層階，屋上及び塔屋	２．０（２．０）	１．５（２．０）	１．５（２．０）	１．０（１．５）
中層階	１．５（１．５）	１．０（１．５）	１．０（１．５）	０．６（１．０）
一階及び地下層	１．０（１．０）	０．６（１．０）	０．６（１．０）	０．４（０．６）

	重要水槽（飲料用）	一般水槽	重要水槽（飲料用）	一般水槽
上層階，屋上及び塔屋	２．０	１．５	１．５	１．０
一階及び地下層，中層階	１．５	１．０	１．０	０．６

注（１）設置場所の区分は標準仕様書による。　注（２）（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。
（３）本工事の施設は（・一般の施設　・特定の施設）とする。
（４）地域係数は１．０とする。
（５）１００ｋｇ以下の可搬型ク機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）においても耐震を考慮し，据付又は取付を行うものとするが，前記指針の方法によらなくてもよい。
（６）昇降機のつりあおもりブロックの脱落防止は，十分な強度を有する方法で固定し，水平和直方向の地震力に対して，つりあおもりが枠から脱落しないようにした構造とすること。

21．弁等のサイズ

22．電線類

特記されていない弁等のサイズは，機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。
本工事では環境配慮の観点から，原則としてＥＭケーブルを使用するものとする。なお，電気設備工事編標準仕様書第６編通信・情報設備工事による。

23．溶接部の非破壊検査

対象配管系統　・冷温水　・冷却水　・消火（水用）　・油　・ガス
検査の種類　・浸透探傷検査（ＰＴ）又は磁粉探傷検査（ＭＴ）　・放射線浸透検査（ＲＴ）

24．はつり

既存のコンクリート部の床，壁の配管貫通部等の穴明けは原則としてダイヤモンドカッターによる。

25．支持及び固定

（１）標準仕様書以外の天吊り機器の支持は，標準仕様書第３編２．１３（ｂ）に準ずる。
（２）横走り主ダクト・主管の振れ止めは端部も行うこと。

26．支持金物・固定金具

（１）ポンプ・屋外機器のアンカーボルトのナット及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンレス製（ＳＵＳ３０４）とし，ポンプ・屋外機器のアンカーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。
（２）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。
（３）冷水及び冷温水管の吊バンド等の支持部は，合成樹脂製の支持受けを使用する。

27．埋戻し土・盛土

図面に特記のない場合は下記によるほか標準仕様書第２編による。ただし，各工事種目で別に指定されたものは除く。
・　根切り土の中の良質土（ただしヒューム管以外の管の周囲は山砂の類）　・山砂の類

28．地中埋設標及び埋設表示用テープ

地中埋設標及び埋設用テープは，下記により屋外埋設部分に布設する。なお，地中埋設標の設置場所は図示によるほか，屋外埋設管の分岐及び曲がり部に設置する。
（１）給水管　・地中埋設標　・埋設用表示テープ
（２）ガス管　・地中埋設標　・埋設用表示テープ
（３）油　管　・地中埋設標　・埋設用表示テープ
（４）消火管　・地中埋設標　・埋設用表示テープ

29．保　温

・　主機械室は下記の室とし，他は各階機械室とする。
主機械室：
・　ダクトの保温の外装は下記による。内装は（・ロックウール　・グラスウール）

屋内露出	倉庫・書庫	・アルミガラスクロス　・
	各階機械室	・アルミガラスクロス　・
	主機械室	・アルミガラスクロス　・
	居室・廊下など	・カラー亜鉛鉄板　・
屋内隠ぺい，ＰＳ内	・アルミガラスクロス	
屋外露出，多湿箇所（　）	・ステンレス鋼板	

・　配管の保温の外装は下記による。内装は（・ロックウール　・グラスウール　・ポリスチレンフォーム）

屋内露出	倉庫・書庫	・アルミガラスクロス　・
	各階機械室	・アルミガラスクロス　・
	主機械室	・アルミガラスクロス　・
	居室・廊下など	・合成樹脂製カバー　・
屋内隠ぺい，ＰＳ内	・アルミガラスクロス	
屋外露出，多湿箇所（　）	・ステンレス鋼板 ・アスファルトプライマー	・着色アスファルトプライマー ・

30．塗　装

（１）下記部位に使用する，外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。
※　屋外露出　※　居室
（２）保温を行わない居室・便所・給湯室及び屋外の露出配管（鋼管）には塗装を行う。

31．防食処理

土中埋設の鋼管（ステンレス鋼管及び外面被覆鋼管は除く）及び金属製継手類（砲金製弁・継手を含む）にはペトロラタム系防食テープ及びプラスチックテープによる防食処理を行う。（埋設配管は原則として，防食処理不要の管材とする。）

32．山留め

切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き，掘削の深さが１．５ｍを超える場合には，山留めを行うものとする。

33．舗装工事

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書２２章（舗装工事）による。

34．他工事との取り合い

図面に特記なき場合は，表「工事区分表」による。

35．再使用品の清掃

再使用する機器類は現場内で可能な洗剤による水洗等の清掃を行う。

36．火気の使用

建物内での火気の使用は原則として行わない。

37．室内空気中の化学物質の濃度測定

室内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し，監督職員に報告すること。測定はパッシブ型採取機器により行う。
測定対象室（　）、測定箇所数（　）

38．施工調査

・下記によるほか、改修標準仕様書第１編１．５．１及び１．５．２による。
・施工計画調査　・事前調査
調査項目（・　・　）　調査範囲（・　・　）　調査方法（・　・　）

39．アスベスト

アスベストについては、労働安全衛生法（石綿障害予防規則）・廃棄物処理法等に則り処理を行うこと。
アスベスト使用状況（　）

40．あと施工アンカー

（１）あと施工アンカー　※接着系アンカー（接着剤は有機系とする）
※金属拡張系アンカー　（※本体打込み式　）
（２）試験等　性能確認試験　※行わない　・行う
施工確認　※行う　・行わない

41．既設インサート及びアンカーボルト

既設インサート及びアンカーボルトを　※使用しない　・使用する

42．営城県ﾘｻｲｸﾙ製品利用促進について

・　認定品利用対策工事として次の認定製品を使用すること。
（使用製品名：　使用場所：　）
※　認定品使用対象外工事だが、利用の促進に努めること。

43．施工条件

別添の施工条件明示書による。

44．三相誘導電動機

省エネ法の特定機器の対象となる機器はJIS C 4034-30:2011のIE3（プレミアム効率）に相当する機器を導入すること。

仮設工事

１．工事用電力、水、その他

本工事に必要な工事用電力、水などの費用、及び官公署等への諸手続きなどの費用は、請負者の負担とする。
既設コンセントの使用　※　不可　・　可
既設給水栓の使用　※　不可　・　可

２．養生

養生範囲（　）
養生方法（　）

空気調和設備

１．設計温湿度

	外気		屋内（調整目標値）					
			一般系統				コンピューター室系統	
	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)	温度(DB)	湿度(RH)
夏期	30.6℃(9時) 32.4℃(12時) 32.6℃(14時) 31.8℃(16時)	65.5%(9時) 60.2%(12時) 57.8%(14時) 61.0%(16時)	２６℃	４５%	℃	%	２４℃	４５%
冬季	－２．０℃	６９．２%	２２℃	４０%	℃	%	２４℃	４５%

２．煙突

３．ばい煙濃度計

取付箇所は図示による。
※　別途　・本工事（鋼板厚　mm、高さ　m以上）
※　煙道径３００mm以下は鋼板厚３．２mm、３００mmを超えるものは４．５mmとする。　・図示による。
（煙道径が４００mmを超えるものには、掃除口に蓋蓋を取り付ける。）

４．煙道

５．ダクトの区分

低圧とする（高圧１及び高圧２の部位は図示による。）
・　アングルフランジ工法　・コーナーボルト工法　（・共板　・スライド）

６．長方形ダクトの工法

７．風量測定口

取付け場所は図示による。取付箇は監督職員の指示による。

８．チャンバ

（１）内貼りを施すチャンバの表示寸法は外法を示す。
（２）空気調和機に取付けるサプライチャンバー及びレタンチャンバーで消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお点検口の大きさは図示による。
（３）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。

９．防煙ダンパ

（１）復帰方式　※　遠隔式（電気式（定格入力ＤＣ２４Ｖ，０．７Ａ以下）
（２）復帰動作　※　順送り

10．配管材料

（１）冷温水管　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　・
（２）冷却水管　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　・
（３）蒸気管（給気管）　※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　・
（還水管）　※　圧力配管用炭素鋼鋼管（Ｓｃｈ４０）
（４）油管、油用通気管（一般）　※　配管用炭素鋼鋼管（黒）　・
（土中）　※　ポリエチレン被覆鋼管

（５）膨張管、空気抜き管、膨張タンクよりポイラ等への給水管
※　配管用炭素鋼鋼管（白）　・
（６）空調用排水管　※　配管用炭素鋼鋼管（白）　・給霧防止層付硬質塩化ビニル管
（７）冷媒管　※　断熱材被覆銅管　・銅管

11．弁　類

※　ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　・ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ
ステンレス鋼製に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

12．鋼管用伸縮管継手

※　ベローズ形　・スリーブ形

13．温度計

※　標準仕様書、標準図による他、図示した箇所に取り付ける。（配管用はＬ形、ダクト用は円形）
・　空気調和機、温風暖房機まわりの給気ダクト、還気ダクト及び外気ダクト
・　冷温水ヘッダー（往）及び冷温水ヘッダーの各逃り管
・　パッケージ形空気調和機の冷却水及び温水の出入口

14．瞬間流量計

※　着脱可能形（※　全数　・　図示による）
着脱可能形の場合、その指示部（・４０Ａ用　個　・１００Ａ用　個　・２５０Ａ用　個）を付属する。
・　固定形（止水コック付）　・測定用タッピング（３２ｍｍピトー管流量計用）

15．オイルタンク

（１）オイルタンク本体は図示による。
（２）遠隔油用指示計　※　取付ける　・取付けない
（３）計量尺は、青銅製、黄銅製又はアルミ製とし、１００リットル実測目盛刻印とする。計量口は設けとする。

16．積算油量計

図示の箇所に取付ける（熱源機器等）。

17．注油口及び指示ﾎﾞｯｸｽ

標準図（機材　６　）による。
・　単独形　・　共用形（　・　ローリーアース付）

18．消音内貼り

（１）施工箇所は図示による。
（２）内貼りチャンバー類の寸法表示は、外形寸法とする。
（３）吹出口に接続するチャンバーの消音内貼りは別図による。

19．保　温

（１）建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁までとし（空気抜き弁も含む）、仕様は冷温水管の項による。
（２）屋外露出配管の保温は、給水設備の項による。
（３）外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温　※　要（全熱交換器の給気ダクトを含む）　・　不要
（４）排気ダクトの外壁開放部より１ｍ程度保温する。（チャンバーボックスを含む）
（５）冷媒管（断熱材被覆銅管）の保温外装
屋内露出部　・保温化粧ケース（樹脂製）　・外装なし　・
屋外　・保温化粧ケース（樹脂製）　・
（６）高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚は　mmとする。

20．電気工事の範囲

（１）地震感知器の配管配線　※　別途　・本工事
（２）防煙ダンパと連動制御盤及び連動制御盤から煙感知器迄の配線配管は
※　別途　・本工事

21．塗装

（１）屋内露出煙ダクトの塗装　※　行わない　・行う
（２）屋内露出冷却水配管の塗装（居室は除く）は　※　行わない　・行う

換気設備

１．準拠事項

［　空気調和　・冷房　・暖房設備　］の当該事項に準ずる。
・５　・６　・７　・８　・９　・１８　・１９　・２１
※　別途　・本工事　・既設

２．開放形湯沸器排気ﾌｰﾄﾞ

※　亜鉛鉄板　・ステンレス鋼板（ＳＵＳ３０４）（板厚は高圧ダクトによる）

３．厨房用排気ダクト

※　アングルフランジ工法　・コーナーボルト工法（共板フランジ又はスライドオンフランジ）

４．厨房用排気ダクト工法

５．厨房用排気フード

（１）フード周囲の天幕（フード面から天井面まで）　※　取り付ける　・取り付けない
（２）フードコック　※　取り付ける　・取り付けない
（３）材質（天幕とも）　※　ステンレス鋼板（ＳＵＳ４３０又はＳＵＳ３０４）

６．多湿箇所の排気ﾀﾞｸﾄ

次の系統のダクトのシールは、標準図（施工４５，４６）のＮシールＡシールＢシールとし、水抜き管を設ける。
（　）

排煙設備

１．ダクト

・　亜鉛鉄板製　・鋼板製（１．６ｍｍ以上）

２．排煙口の形式

・可動羽根（スリット共）　・可動パネル

３．排煙口開放装置

・ワイヤー式　・電気式（遠隔操作機能　・要　・不要）

４．排煙風量測定方式

建築設協定期検査業務指導書（（財）日本建築設備・昇降機センター）の排煙風量の検査方式に準ずる。

自動制御設備

１．中央監視制御

中央監視制御装置の構成機能は別紙による。

２．計装工事の配線

（１）屋外・屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。
（２）天井内隠ぺいの配線は、図示に特記がなければケーブル配線とする。

衛生器具設備

１．大便器洗浄弁

・　洗浄タンク方式　・洗浄弁方式（不凍結節水弁付）

２．便器洗浄用タンク

※　手洗なし　・手洗付

３．小便器自動洗浄

個別感知方式とする。（・小便器一体型　・小便器分離型）

４．器具付属水栓

固定こまま（節水こまま）とする。

５．自動水栓

※　電源供給方式（※ＡＣ１００Ｖ）　・乾電池　・自己給電

６．温水洗浄便座加熱方式

・瞬間式　・貯湯式

７．大便器耐火カバー

設ける（ビット内を除く）

給水設備

１．量水器

（１）親メーター　※　借用　・買取り　（隔測メーター　・有　・無）
（２）子メーター　※　買取り　（隔測メーター　・有　・無）

２．量水器桝

（１）親メーター用　※　水道事業者の指定品　・標準図（機材５７）
（２）子メーター用　※　標準図（機材５７）　・水道事業者の指定品

３．配管材料

（１）一般用
・ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）
・塩ビライニング鋼管（・ＶＡ　・ＶＢ）
・ポリ粉体鋼管（・ＰＡ　・ＰＢ）
・
（２）土間配管用（厨房、浴室等のシンダー内含む）
・ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）
・塩ビライニング鋼管（ＶＤ）
・ポリ粉体ライニング鋼管（ＰＤ）
・
（３）屋外土中用
・ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）
・塩ビライニング鋼管（ＶＤ）
・ポリ粉体鋼管（ＰＤ）
・水道用硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）
（ＨＩＶＰ）
・ポリエチレン管
・水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管
・

４．不凍水栓柱

化粧ケーシング（・アルミ合金製　・合成樹脂製　）

５．弁　類

（１）水道直結部分　※ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ　・水道事業所の規定による　Ｋ
（２）その他の部分　※ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ　・ＪＩＳ又はＪＶ１０Ｋ
ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

６．給水栓

（１）屋内（※一般水栓　・耐寒水栓）　（２）屋外（※耐寒水栓　・一般水栓）
湯沸室、台所、厨房用水栓は泡沫式とする。　耐寒水栓はＪＷＷＡの認証品とする。

７．埋設深さ

（１）一般敷地内（　ｍ以上）　（２）敷地内車両道路（　ｍ以上）
（３）公道部分（※本工事業者及び道路管理者規定による）

８．保　温

（１）量水器桝内の保温を行う。
（２）屋外露出配管（弁フランジを含む）は、標準仕様書第２編（表２．３．６ φ２・（ハ））とし
厚さは呼び径２５ｍｍ以下は５０ｍｍ、呼び径３２ｍｍ以上は４０ｍｍとする。

９．埋設弁開閉用ハンドル

本工事に　※　含む（水道事業者管理用以外の弁操作用）　・含まない

10．水道加入金等

水道加入金　・要（・本工事　・別途）　・不要
・その他（　）

11．ステンレス管の接合方法

（１）呼び径６０ＳＵ以下　ＳＡＳ３２２（一般配管用ステンレス鋼管の管継手性能基準）を満足した継手による接合
（２）呼び径７５ＳＵ以上　・溶接接合　・ハウジング形管継手による接合　・フランジ接合

12．その他

給水管の最小口径は２０ｍｍとする。ただし、器具接続部分を除く。

排水設備

１．配管材料

（１）屋内汚水管
・排水用塩ビライニング鋼管
・鉛管
・
（２）屋内雑排水管
・配管用炭素鋼鋼管（白）
・排水用塩ビライニング鋼管
・
（３）屋外土中汚水、雑排水管
・硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）
・硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）
・排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）
・
（４）土間配管用
・排水用塩ビライニング鋼管
・
（５）通気管
・配管用炭素鋼鋼管（白）
・硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）
・
（６）ポンプアップ排水管
・ポリ粉体鋼管（ＰＤ）
・

台所流し等の床上露出部分の排水管は、硬質ポリ塩化ビニル管でもよい。

２．排水桝

・　桝リストは図面番号（　）
（１）材料　・ＲＣ　・硬質塩化ビニル　・ポリプロピレン　・ＳＣ
（２）ふた　・鋳鉄製（・ＭＨＡ　・ＭＨＢ　・Ｔ８Ａ　）
・樹脂製
※ 県マーク，流体名入りおよび樹脂製ふたは原則としてＳＵＳチェーン付
（３）規格　・日本下水道協会（ＪＳＷＡＳ）　・プラスチック・マスマンホール協会（ＰＭＭＳ）
・市町村別基準（・有　・無　）

３．グリース阻集器

・ＦＲＰ製（　Ｌ）・ＳＵＳ製（　Ｌ）　詳細は図示。

４．満水試験継手

図示の箇所に取付け、満水試験を行うこと。

５．試　験

・衛生器具などの取付完了後、排水試験又は通水試験を行う。
・衛生器具などの取付完了後、煙試験を行う。

６．放流負担金等

・不要　・要（・別途工事　・本工事　）

７．基礎材

※　再生クラッシャーラン

給湯設備

１．配管材料

・ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　・耐熱性ライニング鋼管　・銅管　・被覆銅管
・保温付被覆銅管　＜断熱管及び補給水タンクよりポイラ等への補給水管を含む。＞

２．弁　類

給水設備の当該事項による。

３．湯沸器の排気筒

厚さ０．５ｍｍ以上のステンレス鋼板製とする。

４．保　温

湯沸器の給排気筒（二重管）のいんぺい部保温を行う。標準仕様書第２編３．１．５表２．３．５の（ｈ・(イ)・Ｘ）

５．ステンレス管の接合方法

（１）呼び径６０ＳＵ以下　ＳＡＳ３２２（一般配管用ステンレス鋼管の管継手性能基準）を満足した継手による接合
（２）呼び径７５ＳＵ以上　・溶接接合　・ハウジング形管継手による接合　・フランジ接合

消火設備

１．配管材料

（１）一　般
・配管用炭素鋼鋼管（白）
・圧力配管用炭素鋼鋼管（Ｓｃｈ４０）
（２）地中埋設部
・外面被覆鋼管（ＳＧＰ－ＶＳ）
・ポリエチレン被覆鋼管（ＳＧＰ－ＰＳ）
・外面被覆鋼管（ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ）
・ポリエチレン被覆鋼管（ＳＴＰＧ－３７０ＰＳ）
（３）二酸化炭素用
・圧力配管用炭素鋼鋼管（継目無管）（Ｓｃｈ８０）

２．屋内消火栓種別

・易操作性１号消火栓　・２号消火栓　・広範囲型２号消火栓

３．消火栓開閉弁

・ＪＩＳ１０Ｋ　・ＪＩＳ２０Ｋ

４．保　温

（１）屋外露出管については給水管に準ずる。
（２）充水タンクの保温
（３）消火配管の保温　屋内消火栓　・施工しない　・施工する
スプリンクラー　・施工しない　・施工する

５．消火器類

（１）消火器　種別　・数量　（　）
（２）消火器収納箱　仕様　・材質　・数量（　）

厨房機器設備

１．厨房機器類

（１）図示による（材質などは標準仕様書による）。ただし、寸法は参考とする。
（２）厨房機器据付要領は、標準図施工７４による。

ガス設備

１．配管材料

（１）一般
※　配管用炭素鋼鋼管（白）
・ガス事業者の規定による
・
・
（２）地中埋設部
※　ポリエチレン被覆鋼管
・ガス事業者の規定による
・ガス用ポリエチレン管
・
・

２．都市ガス

（１）ガスメーター
親メーターはガス事業者の設置、子メーターは本工事
（２）引込み負担金　・不要　・要（・別途工事　・本工事　）

３．液化石油ガス

（１）ガスボンベ　※　借用　・買い取り　（・１０ｋｇ　・２０ｋｇ　・５０ｋｇ　本）
（２）ガスメーター　親メーターはガス事業者の設置、子メーターは本工事とする。
（３）集合装置　・標準図（施工７２）による（　本組）
（４）転倒防止等　・標準図（施工７３）［・(ａ)　・(ｂ)］　ボルト，チェーン等はＳＵＳ製とする。
・容器固定具をＧＬ＋３００に追加設置する。

４．ガス漏れ警報器

図示の場所に取付ける　（・分離形　・一体形　）　・別途電気工事
外部出力端子　（・あり　・なし　）

５．埋設深さ

（１）一般敷地内（　ｍ以上）　（２）敷地内車両道路（　ｍ以上）
（３）公道（ガス供給事業者及び道路管理者規定による）

６．その他

配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。　供給事業者名（　）

昇降機設備

１．方式　用途

方式（・ロープ式　・油圧式　・　）用途（・一般乗用　・車いす用　・荷物用　・　）

２．積載量（kg）　定員（人）

積載量（　kg）　定員（　人）

３．速度（m/分）　停止箇所

速度（　m/分）　停止箇所（　箇所停止）

４．管制運転

・地震　・火災　・停電　・冠水　・自家発

５．工場検査予定

※　あり　・なし

６．無償保守期間

・あり（　ヶ月）　※　なし

解体工事

１．特記事項
※建物一式のときりこわし工事に適用とし、機器等の改修工事は適用外

①施工計画書には、産業廃棄物処理計画を記載するとともに、解体施工前に事前調査を行い、その結果を「指定様式２－１　建設副産物処理表（施工前調査表）」としてあらかじめ監督職員に提出すること
②撤去品の一切については、有害物質等の含有又は含有の可能性の有無について改めて調査を行い、その結果を「指定様式２－２　建設副産物処理表（撤去品調査後）」として監督職員に提出すること
③上記②により新たな有害物質等の含有又は含有の可能性がある撤去品を確認した場合には、速やかに監督職員と協議するとともに、産業廃棄物処理計画の変更を行い、監督職員の確認を得た上で処理・処分すること
④撤去品の取扱いについては、関係法令等に従い適切な処理・処分を行うとともに、その結果を「指定様式２－３　建設副産物処理表（最終）」として監督職員に提出すること

表１「完成書類」　本工事終了後下記の書類を提出すること。

名称	完成書類	部数	名称	完成書類	部数
１　完成調書	営繕工事完成引渡要領 （令和７年４月１日版）	１部	６　管理の手引き ①工事概要書 ②機器完成図 ③機器別取扱説明書 ④保守に関する案内書 ⑤緊急連絡先一覧表	Ａ４版：チューブ式ファイル	１部
２　完成図（縮小）	白焼縮小製本 Ａ３版二つ折り うち１部は設備課保管	２部			
３　完成図・施工図（電子データ）	JWW又はDXF形式CADデータ及び PDF形式	ＣＤ ２枚	７　工事写真 ①施工写真	Ａ４版：チューブ式ファイル （着手前、施工状況、完成の各写真） Ａ４版：ペーパーファイル 完成届に添付	１部
４　機器完成図 ①機器別完成図 ②機材材質証明書 ③機材検査成績書 ④工場試験成績書 ⑤工場立会検査成績書 ⑥現場据付試験成績書 ⑦総合試運転成績書	Ａ４版：製本	１部	②完成写真		
			８　工事に関する書類 ①施工計画書 ②施工要領書 ③承諾書・確認書 ④協議書 ⑤打合せ議事録 ⑥工事週報又は日報 ⑦安全に関する書類 ⑧廃棄物管理票の写し	Ａ４版：チューブ式ファイル	１部
５　取扱説明書 ①保