

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 土木 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 道路管理延長は、県全体の21%にあたる575km(国道5路線、地方主要道14路線、一般県道27路線)を有しており、県内7土木・地域事務所以最長となっている。 ◆ 河川管理延長は、県内3水系の全体延長の66%に当たる394km(一級河川48河川385km、二級河川2河川9km)を有している。 ◆ 主要な施策、事業 <ul style="list-style-type: none"> ○産業振興や広域防災のための道路ネットワークの整備…国道113号白石市蔵本地区、(主)岩沼蔵王線大師・姥ヶ懐地区、国道286号川崎町支倉バイパス、(都)小池石生線末広町街路等の事業推進 ○防災・減災体制の強化…松川火山砂防、雉子尾川河川改修、橋梁耐震補強、砂防地すべり対策等の推進 ○日常生活を支える土木建築行政の推進…歩道整備、除融雪、多様な主体との連携、建築確認申請の迅速な処理等の推進 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

◆道路管理状況 (平成30年3月31日現在)

| 道路種別 | 路線数 | 実延長 (km) | 改良済み延長 (km) | 改良率 (%) |
|-----------|-------|-------------|----------------|------------|
| 国道(指定区間外) | 5路線 | 184.4 | 169.0 | 91.6 |
| 主要地方道 | 14路線 | 232.6 | 206.6 | 88.8 |
| 一般県道 | 27路線 | 157.9 | 112.7 | 71.4 |
| 合計 | 46路線 | 574.9 | 488.3 | 84.9 |
| 宮城県全体 | 222路線 | 2,712.5 | 2,475.3 | 91.3 |
| 県全体に対する比率 | 20.7% | 21.2% | 19.7% | |

◆河川管理状況 平成30年3月31日現在 ◆スマイルサポーター登録団体数 (平成31年2月現在)

| 水系別 | 河川数 | 延長(km) | 市町 | スマイルロード | スマイルリバー | 計 |
|--------------|-------|--------|------|---------|---------|----|
| 一級河川 阿武隈川水系 | 39 | 308.6 | 白石市 | 10 | 7 | 17 |
| 一級河川 名取川水系 | 9 | 76.4 | 角田市 | 18 | 3 | 21 |
| 二級河川 宇多川水系 | 2 | 9.3 | 蔵王町 | 5 | 0 | 5 |
| 合計 | 50 | 394.3 | 七ヶ宿町 | 3 | 0 | 3 |
| 宮城県全体(3水系のみ) | 71 | 596.8 | 大河原町 | 5 | 1 | 6 |
| 県全体に対する比率 | 70.4% | 66.1% | 村田町 | 6 | 2 | 8 |
| | | | 柴田町 | 5 | 7 | 12 |
| | | | 川崎町 | 4 | 0 | 4 |
| | | | 丸森町 | 10 | 0 | 10 |
| | | | 計 | 66 | 20 | 86 |

◆主な道路、河川、砂防地すべり事業一覧

| 道路 | 名称 | 国道113号 福岡蔵本道路改良事業 (白石市) | | 主要地方道 岩沼蔵王線 大師・姥ヶ懐地区道路改良事業 (村田町・柴田町・岩沼市) | |
|--------------|------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| | 全体計画 | L=995m | W=6.0(7.5)m | L=3,700m | W=6.5(8.0)m |
| 道路 | 名称 | 主要地方道 白石丸森線 大張館矢間道路改良事業 (角田市・丸森町) | | 主要地方道 丸森柴田線 坂津田道路改良事業 (角田市) | |
| | 全体計画 | L=4,860m | W=5.5(8.0)m | L=1,760m | W=6.5(10.5)m |
| 歩道整備 | 名称 | 国道349号 小坂歩道整備事業 (角田市) | | | |
| | 全体計画 | L=1,000m | W=6.5(11.0)m | | |
| 橋梁補修 耐震補強 | 名称 | 東根橋(角田市)橋梁補修 | | 荒川橋(村田町)耐震補強 | |
| | 延長 | L=573.3m | | L=40.4m | |
| | 路線名 | 主要地方道 亘理大河原川崎線 | | 主要地方道 亘理大河原川崎線 | |
| 河川 | 河川名 | 一級河川阿武隈川 | | 一級河川阿武隈川水系荒川 | |
| | 名称 | 一級河川阿武隈川水系 雉子尾川 雉子尾川河川改修事業 (丸森町) | | 一級河川阿武隈川水系 小田川 小田川河川改修事業 (角田市) | |
| | 全体計画 | L=6,557m | | L=3,750m | |
| 砂防 地すべり | 名称 | 一級河川阿武隈川水系 松川 松川火山砂防事業 (蔵王町) | | 一級河川阿武隈川水系 斎川 南台沢砂防事業 (白石市) | |
| | 全体計画 | L=4,900m | | 砂防えん堤 1基, 溪流保全工L=381.8m | |