

平成 1 8 年度公共事業再評価調書の要旨

1 対象事業一覧表 (1 / 2)

番号	事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	再評価対象区分			備考
						未着工	再評価	再々評価	
1	河川	広域基幹 迫川(夏川)河川改修事業	登米市	S57	H30以降				土木部 河川課
2	河川	広域基幹 五間堀川河川改修事業	岩沼市	H4	H30以降				土木部 河川課
3	河川	広域基幹 多田川河川改修事業	大崎市 加美町	H4	H30以降				土木部 河川課
4	河川	内川上流総合流域防災事業	丸森町	H4	H30以降				土木部 河川課
5	ダム	弘川ダム建設事業	南三陸町	H4	H24				土木部 河川課
6	ダム	川内沢ダム建設事業	名取市	H9	未定				土木部 河川課
7	ダム	筒砂子ダム建設事業	加美町	S59	未定 (H45)				土木部 河川課
8	港湾	港湾環境整備事業 石巻港廃棄物埋立護岸	石巻市	H9	H26				土木部 港湾課
9	道路	主要地方道仙台三本木線 混内山道路改良事業	大崎市	H9	H22				土木部 道路課
10	街路	都市計画道路北浜沢乙線 道路改築事業	塩竈市	H4	H19				土木部 都市計画課
11	林道	ふるさと林道緊急整備事業・森林 基幹道開設事業 女川京ヶ森線	石巻市 女川町	H9	H23				産業経済部 林業振興課
12	農業農村整備	湛水防除事業 幡谷地区	松島町 大郷町	H9	H22				産業経済部 農地整備課
13	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 出来川右岸地区	美里町 涌谷町	H9	H19				産業経済部 農地整備課
14	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 田尻第2地区	大崎市 涌谷町	H9	H23				産業経済部 農地整備課
15	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 王沢地区	栗原市	H9	H20				産業経済部 農地整備課
16	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 大里地区	栗原市	H9	H20				産業経済部 農地整備課
17	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 石森地区	登米市	H9	H22				産業経済部 農地整備課
18	農業農村整備	経営体育成基盤整備事業 日根牛地区	登米市	H9	H20				産業経済部 農地整備課
19	水産基盤整備	気仙沼漁港 広域漁港整備事業(特定)	気仙沼市	H14	H23				産業経済部 漁港漁場整備課
20	水産基盤整備	波路上漁港 広域漁港整備事業(特定)	気仙沼市	H14	H23				産業経済部 漁港漁場整備課
21	水産基盤整備	石巻漁港 広域漁港整備事業(特定)	石巻市	H14	H23				産業経済部 漁港漁場整備課

対象事業一覧表（2 / 2）

番号	事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	再評価対象区分			備考
						未着工	再評価	再々評価	
2 2	水産基盤整備	鮎川漁港 広域漁港整備事業（特定）	石巻市	H 1 4	H 2 3				産業経済部 漁港漁場整備課
2 3	水産基盤整備	松岩漁港 広域漁港整備事業（一般）	気仙沼市	H 1 4	H 2 3				産業経済部 漁港漁場整備課
2 4	水産基盤整備	日門漁港 広域漁港整備事業（一般）	本吉町	H 1 3	H 2 2				産業経済部 漁港漁場整備課
2 5	水産基盤整備	伊里前漁港 広域漁港整備事業（一般）	南三陸町	H 1 3	H 1 9				産業経済部 漁港漁場整備課
2 6	水産基盤整備	寄磯漁港 広域漁港整備事業（一般）	石巻市	H 1 3	H 2 2				産業経済部 漁港漁場整備課
2 7	水産基盤整備	福貴浦漁港 広域漁港整備事業（一般）	石巻市	H 1 3	H 2 2				産業経済部 漁港漁場整備課
2 8	水産基盤整備	磯崎漁港 広域漁港整備事業（一般）	松島町	H 1 4	H 2 3				産業経済部 漁港漁場整備課
2 9	水産基盤整備	閑上漁港 広域漁港整備事業（一般）	名取市	H 1 4	H 2 3				産業経済部 漁港漁場整備課
3 0	水産基盤整備	渡波漁港 広域漁港整備事業（一般）	石巻市	H 1 4	H 2 3				産業経済部 漁港漁場整備課
3 1	水産基盤整備	塩釜漁港 広域漁港整備事業（一般）	塩竈市	H 1 4	H 2 3				産業経済部 漁港漁場整備課
3 2	水産基盤整備	狐崎漁港 地域水産物供給基盤整備事業	石巻市	H 1 3	H 2 2				産業経済部 漁港漁場整備課
3 3	水産基盤整備	荒浜漁港 地域水産物供給基盤整備事業	亘理町	H 1 4	H 2 3				産業経済部 漁港漁場整備課
	計	河川4、ダム3、港湾1、道路1、 街路1、林道1、農業農村整備7、 水産基盤整備15事業					25 事業	8 事業	

再評価対象区分 未着工：事業着手後5年度以内に未着工の見込みの事業

再評価：事業着手後10年度以内（水産基盤整備事業は5年度以内）に事業の完了が見込まれない事業

再々評価：再評価実施後5年度以内に未着工又は事業の完了が見込まれない事業

事業番号24, 25, 26, 27, 32は事業計画の変更により、今年度の再評価となったものである。

2 再評価調書の要旨(1/4)

事業種別	事業名 (対象区分)	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費 (億円)	進捗率 (%)	事業目的・事業概要	対応方針 (案)
1 河川	広域基幹 迫川(夏川) 河川改修事業 (再々評価)	県	S57	H30 以降	50.0	53.4	夏川の治水対策として、河川改修を行うもの。 河川改修延長 L=8,810m	事業継続
2 河川	広域基幹 五間堀川 河川改修事業 (再々評価)	県	H4	H30 以降	182.0	25.4	五間堀川の治水対策として、河川改修を行うもの。 河川改修延長 L=8,400m	事業継続
3 河川	広域基幹 多田川 河川改修事業 (再々評価)	県	H4	H30 以降	245.0	29.0	多田川の治水対策として、河川改修を行うもの。 河川改修延長 L=33,900m	事業継続
4 河川	内川上流 総合流域防災 事業 (再々評価)	県	H4	H30 以降	46.0	43.7	内川の治水対策として、河川改修を行うもの。 河川改修延長 L=4,240m	事業継続
5 ダム	弘川ダム 建設事業 (再々評価)	県	H4	H24	60.0	27.3	伊里前川沿川の洪水防御、既得取水の安定化、河川環境の保全及び南三陸町歌津の新規水道用水の確保を図るもの。重力式コンクリートダム。 ダム高 H= 39.5m 堤体積 V=30,300m ³	事業継続
6 ダム	川内沢ダム 建設事業 (再々評価)	県	H9	未定	88.0	-	川内沢川沿川の洪水防御、既得取水の安定化及び河川環境の保全を図るもの。重力式コンクリートダム。 ダム高 H= 33.0m 堤体積 V=84,000m ³	事業継続
7 ダム	筒砂子ダム 建設事業 (再々評価)	県	S59	未定 (H45)	800.0	3.6	鳴瀬川沿川の洪水防御、既得取水の安定化、河川環境の保全及び下流農地の新規かんがい用水の補給を図るもの。ロックフィルダム。 ダム高 H= 98.0m 堤体積 V=3,620,000m ³	事業継続
8 港湾	港湾環境整備 事業 石巻港廃棄物 埋立護岸 (再評価)	県	H9	H26	58.0	45.0	松島湾等で発生する浚渫土砂を受け入れるため、埋立護岸の整備を実施するもの。 護岸延長 L=978m	事業継続
9 道路	主要地方道 仙台三本木線 混内山道路改良 事業 (再評価)	県	H9	H22	25.8	65.0	大崎・仙台圏域を結ぶ重要な路線である主要地方道仙台三本木線の狭隘箇所バイパスによる道路改良を実施し、安全で円滑な通行を図るもの。 延長 L=1,600m 車道幅員6.5m(全体幅員14.0-18.5m)	事業継続

再評価調書の要旨(2/4)

事業種別	事業名 (対象区分)	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費 (億円)	進捗率 (%)	事業目的・事業概要	対応方針 (案)
10	街路 都市計画道路 北浜沢乙線 道路改築事業 (再評価)	県	H4	H19	45.5	88.8	北浜沢乙線は、交通機能上の重要な路線で、まちづくりの骨格施設として位置付けられているため、安全で快適な都市空間の整備を推進するもの。 事業延長 L=843m 車道幅員6.5m(全体幅員18.0-26.0m)	事業継続
11	林道 ふるさと林道 緊急整備事業 森林基幹道開設事業 女川京ヶ森線 (再評価)	県	H9	H23	27.2	51.0	計画地区の森林施業や木材搬出作業の効率化を図るため、既設林道等を横断的に連絡する骨格的な林道の開設を行うもの。 延長 L=10,700m 幅員 W=5.0m	事業継続
12	農業農村整備 湛水防除事業 幡谷地区 (再評価)	県	H9	H22	19.6	60.8	農地や農業用施設等の湛水被害を未然に防止し、排水施設の機能増強を図るための整備を行う。 受益面積 350ha 排水機場 1ヶ所 排水路工 1,660m	事業継続
13	農業農村整備 経営体育成基盤整備事業 出来川右岸地区 (再評価)	県	H9	H19	33.5	91.6	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積 345ha 区画整理 345ha、暗渠排水 340ha	事業継続
14	農業農村整備 経営体育成基盤整備事業 田尻第2地区 (再評価)	県	H9	H23	43.8	77.2	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積 271ha 区画整理 271ha、暗渠排水 270ha	事業継続
15	農業農村整備 経営体育成基盤整備事業 王沢地区 (再評価)	県	H9	H20	48.0	89.8	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積 244ha 区画整理 244ha、暗渠排水 151ha	事業継続
16	農業農村整備 経営体育成基盤整備事業 大里地区 (再評価)	県	H9	H20	30.0	70.7	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積 215ha 区画整理 215ha、暗渠排水 213ha	事業継続
17	農業農村整備 経営体育成基盤整備事業 石森地区 (再評価)	県	H9	H22	35.6	66.0	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積 233ha 区画整理 233ha、暗渠排水 223ha	事業継続
18	農業農村整備 経営体育成基盤整備事業 日根牛地区 (再評価)	県	H9	H20	26.2	92.7	ほ場の大区画化等の整備を行い効率的なほ場条件とし、維持管理の節減等の合理化を図り、地域農業体系を確立する。 受益面積 93ha 区画整理 93ha、暗渠排水 55ha	事業継続

再評価調書の要旨（3 / 4）

事業種別	事業名 (対象区分)	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費 (億円)	進捗率 (%)	事業目的・事業概要	対応方針 (案)
19	水産基盤整備 気仙沼漁港 広域漁港整備 事業(特定) (再評価)	県	H14	H23	40.0	26.5	駐車場及び岸壁等の整備を行うことにより魚市場用地の効率的な利用を図り、良好な漁業活動が行えるようにする。 駐車場(人工地盤)A=6,500m ² -6m岸壁(補修) L= 470m	事業継続
20	水産基盤整備 波路上漁港 広域漁港整備 事業(特定) (再評価)	県	H14	H23	15.4	49.4	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(新設) L=300m -2m物揚場(新設) L=169m	事業継続
21	水産基盤整備 石巻漁港 広域漁港整備 事業(特定) (再評価)	県	H14	H23	22.6	81.4	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(改良) L=800m -7m岸壁(補修) L=718m	事業継続
22	水産基盤整備 鮎川漁港 広域漁港整備 事業(特定) (再評価)	県	H14	H23	12.9	23.3	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(新設) L=100m -2m物揚場(新設) L=125m	事業継続
23	水産基盤整備 松岩漁港 広域漁港整備 事業(一般) (再評価)	県	H14	H23	24.5	15.5	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(新設) L=257m -2m物揚場(新設) L=190m	事業継続
24	水産基盤整備 日門漁港 広域漁港整備 事業(一般) (再評価)	県	H13	H22	7.4	78.3	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(改良) L=196m -3m岸壁(改良) L=104m	事業継続
25	水産基盤整備 伊里前漁港 広域漁港整備 事業(一般) (再評価)	県	H13	H19	3.5	91.4	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(新設) L=28m -2m物揚場(改良) L=30m	事業継続
26	水産基盤整備 寄磯漁港 広域漁港整備 事業(一般) (再評価)	県	H13	H22	13.8	53.6	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(改良) L=321m -2m物揚場(新設) L= 65m	事業継続
27	水産基盤整備 福貴浦漁港 広域漁港整備 事業(一般) (再評価)	県	H13	H22	10.3	48.5	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤(新設) L=120m -2m物揚場(改良) L=120m	事業継続

再評価調書の要旨（４／４）

事業種別	事業名 (対象区分)	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費 (億円)	進捗率 (%)	事業目的・事業概要	対応方針 (案)
28	水産基盤整備 磯崎漁港 広域漁港整備 事業（一般） （再評価）	県	H14	H23	9.7	23.7	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤（新設） L= 30m -1.5m物揚場（新設）L=120m	事業継続
29	水産基盤整備 閉上漁港 広域漁港整備 事業（一般） （再評価）	県	H14	H23	24.7	76.5	防波堤等の整備を行うことにより港の出入口を穏やかにし、安全な漁業活動が行えるようにする。 防波堤（改良） L= 730m -3.5m泊地浚渫 V=65,000m ³	事業継続
30	水産基盤整備 渡波漁港 広域漁港整備 事業（一般） （再評価）	県	H14	H23	10.5	66.6	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤（新設） L= 40m -2m栈橋（補修）L=272m	事業継続
31	水産基盤整備 塩釜漁港 広域漁港整備 事業（一般） （再評価）	県	H14	H23	12.3	67.5	港内の堆積土の撤去及び岸壁等の整備を行うことにより、良好な漁業活動が行えるようにする。 栈橋（補修）A= 5,130m ² -7m泊地浚渫 V=31,000m ³	事業継続
32	水産基盤整備 狐崎漁港 地域水産物供給基盤整備事業 （再評価）	県	H13	H22	13.8	51.4	防波堤及び岸壁等の整備を行うことにより港内を穏やかにし、良好な漁業活動が行えるようにする。 防波堤（新設） L=145m -3m岸壁（新設）L=100m	事業継続
33	水産基盤整備 荒浜漁港 地域水産物供給基盤整備事業 （再評価）	県	H14	H23	15.0	75.3	防波堤等の整備を行うことにより港の出入口を穏やかにし、安全な漁業活動が行えるようにする。 防波堤（改良） L=190m -2m物揚場（改良）L=135m	事業継続